

 Huérfanos 1160,
Santiago, Chile

 +56 9 8665 9111

 lhenao@grupolmh.cl



Santiago, 14/Septiembre/2026

Ref. Propuesta económica N° 0169 Rv01.
Proyecto: TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR Y OPGW
LT ITAHUE MATAQUITOS.

Señores
ELECNOR

Por medio de la presente, exponemos para su consideración propuesta económica por trabajos en **TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR Y OPGW Y LT ITAHUE MATAQUITOS.**

Para cualquier comunicación relacionada con la presente propuesta, favor remitir a:

NOMBRE
CORREO
TELEFONO

Luis Miguel Henao Oliveros.
lhenao@grupolmh.cl
+56 9 8665 9111

Atentamente,

Luis Miguel Henao Oliveros.
REPRESENTANTE LEGAL

REQUERIMIENTOS.

COTIZACION ES EN BASE A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:

- *Tendido y remate de cable conductor y OPGW.*

OBJETIVO DEL SERVICIO A REALIZAR.

Nosotros al requerimiento solicitado, entregaremos la siguiente propuesta económica considerando personal especializado en montajes y tendidos de LAT y Subestaciones eléctricas

ACTIVIDADES A REALIZAR:

- 1) INSTALACION DE PLAZAS DE TENDIDO Y PORTALES DE PROTECCIÓN.**
- 2) RIEGA DE PREPILOTO CABLE CONDUCTOR Y OPGW.**
- 3) TENDIDO DE PILOTO, CABLE CONDUCTOR Y OPGW.**
- 4) TENSADO Y GRAPADO DE CABLE CONDUCTOR Y OPGW.**
- 5) INSTALACION DE SEPARADORES, PUENTES ELECTRICOS Y ACCESORIOS.**
- 6) ENTREGA DE LOS TRABAJOS.**

EQUIPO Y RECURSOS CONSIDERADOS EN LA PROPUESTA:

- | | |
|--|---|
| • <i>Movilización y desmovilización.</i> | • <i>de faena y sitios de trabajo</i> |
| • <i>Capacitaciones en general.</i> | • <i>Consumibles para nuestros vehículos y fungibles en general.</i> |
| • <i>Cursos necesarios para el personal.</i> | • <i>Experto en Prevención de Riesgos</i> |
| • <i>Exámenes médicos.</i> | • <i>Topografía.</i> |
| • <i>Alimentación y alojamiento para todo el personal.</i> | • <i>Supervisión.</i> |
| • <i>Administración en general y acreditación de nuestro personal.</i> | • <i>Oficina de Calidad para el diligenciamiento y entrega de protocolos.</i> |
| • <i>Transporte para el personal a sitio</i> | |

**PERSONAL CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ITAHUE -
MATAQUITOS:**

PERSONAL DIRECTO TENDIDO	
CARGO	CANT.
CAPATAZ	5
MAESTRO 1	60
OP. HUINCHE Y FRENO	2
TOPÓGRAFO	2
CONDUCTOR	9

MAQUINARIA	
EQUIPO	CANT.
CAMIONETA DOBLE TRACCIÓN	6
MINI BUS 19 PSJ	5
CAMIÓN 3/4	4

EQUIPOS Y RECURSOS PROPORCIONADOS POR ELECNOR:

- Ingeniería.
- Oficina Técnica y personal de CALIDAD especializado para la confección y entrega de las carpetas TOP, Planos AsBuild y todos los entregables solicitados por el Mandante.
- Suministro de materiales para la construcción (Cable Conductor y Ferretería en General, Estructura, todos los Elementos a Instalar Permanentemente en la línea, Cable Conductor y OPGW).
- Servicio de Vigilancia en los puntos críticos a lo largo del trazado de la LAT.
- Adecuación y humectación de caminos.
- Tramitación de permisos con entidades públicas y privadas, para ingresos a predios y SE (LMH entregará la información técnica necesaria para esta gestión).
- Tendido de Nylon pescante con Drone en caso de ser necesario.
- Materiales para la construcción de portales de protección.
- Topografía
- Toda la herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.
- 2 camión pluma con operador, rigger y combustible para el proyecto ITAHUE - MATAQUITOS.
- 1 camión Rampla ITAHUE - MATAQUITOS.

CONSIDERACIONES COMERCIALES:

- El contrato u OC debe ser firmado en CLP.
- Las facturas serán emitidas a crédito 30 días

- Se solicita un anticipo del 10% del valor del contrato
- Se presentará un EDP mensual de acuerdo con el avance del proyecto, teniendo ELECENOR un tiempo de 5 días para la revisión y aprobación, de no obtener respuesta en este lapso, se considera como aprobado y se procederá con la facturación.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

- Se considera un tiempo de permanencia de 3 meses para la ejecución del 50% del proyecto ITAHUE – MATAQUITOS

Considerando todo lo anteriormente mencionado y, en caso de que sea evaluado y decretado entre ambas empresas la paralización de los trabajos, el valor día será de:

Stand By ITAHUE – MATAQUITOS: \$ 16.704.962.

VALOR DE LA OFERTA

VALORIZACIÓN PROYECTO TENDIDO LT 2X500 kV ITAHUE - MATAQUITO					
TRAMO	UND	CANTIDAD	VALOR UND CLP	VALOR TOTAL CONTRATO UF	
CONDUCTOR LAT 2x220 kV					
VESTIDO ESTRUCTURA	Km	22,77	\$ 6.186.862,5120	\$	140.874.859,40
RIEGA PREPILOTO Y PILOTO	Km	22,77	\$ 18.560.587,5360	\$	422.624.578,19
TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR	Km	22,77	\$ 24.747.450,0479	\$	563.499.437,59
TENSADO Y GRAPADO CABLE CONDUCTOR	Km	22,77	\$ 9.280.293,7680	\$	211.312.289,10
INSTALACIÓN DE PUENTES Y ACCESORIOS	Km	22,77	\$ 3.093.431,2560	\$	70.437.429,70
OPGW					
VESTIDO ESTRUCTURA	Km	22,77	\$ 687.429,1680	\$	15.652.762,16
TENDIDO DE PREPILOTO Y PILOTO	Km	22,77	\$ 2.062.287,5040	\$	46.958.286,47
TENDIDO DE OPGW	Km	22,77	\$ 2.749.716,6720	\$	62.611.048,62
TENSADO Y GRAPADO OPGW	Km	22,77	\$ 1.031.143,7520	\$	23.479.143,23
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Km	22,77	\$ 343.714,5840	\$	7.826.381,08
				TOTAL CONTRATO	\$ 1.565.276.215,53
				Descuento del 12,71%	\$ 198.946.606,99
				TOTAL	\$ 1.366.329.608,54

(El precio propuesto no incluye IVA).

NOTA:

- 1) LMH iniciará la movilización del personal desde sus lugares de origen en las fechas y plazos acordados una vez recibida la OC, según Programa de Trabajo.
- 2) Esta oferta considera costos de traslado de personal desde su lugar de origen hasta sitio de faena.
- 3) Se considera topógrafo.
- 4) Se considera prevencionista de riesgos.
- 5) Se considera instalación de balizas y disuasores de vuelo dentro del valor presentado por Km
- 6) LMH considera la recopilación de la documentación para acreditar el

personal según las directrices del mandante y su carga en la plataforma correspondiente.

- 7) Esta oferta considera el acompañamiento técnico y la elaboración de procedimientos y planes de trabajo que se requieran en las solicitudes de permisos.*
- 8) No se considera mejoramiento de camino.*
- 9) No se considera ambulancia.*
- 10) No se considera manejo de residuos generador por el packing de los suministros.*
- 11) No se consideran pruebas al cable conductor ni OPGW.*
- 12) No se considera ningún tipo de acuerdo sindical externo a LMH.*
- 13) No se considera pintado de estructuras*
- 14) No se considera instalación de sistemas anti trepado*
- 15) No se considera instalación de señalética en las estructuras*
- 16) No se considera ningún tipo de herramientas*

Esta propuesta tiene una validez de 30 días a partir desde su fecha de emisión.

